

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบางปะเกะเลาะ-กุแบ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละเหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละเหลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๐๕๐,๐๐๐.-บาท
(เงินห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายมนูญ บุญทิก ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายลูกมัน สารีมา หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๖.๒ นางสาวชูไรดา ราตรีพฤษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ 2								
สถานที่ก่อสร้าง		สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ 2 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ								
แบบเลขที่										
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		16 มีนาคม 2561								
ปริมาณงาน										
		ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,050.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตร.ม.								
		ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.								
		ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.								
		ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 0.00 ม. ยาว 0.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.								
		รวมระยะทางดำเนินการ 1,050.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตร.ม.								
ลำดับ	รายการ					รวมค่างานก่อสร้าง		หมายเหตุ		
1	ค่างานต้นทุนงานทาง					5,050,471.44		Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1		
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ					5,050,471.44				
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)					5,050,000.00				

ระยะทางดำเนินการ 1.050 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,809,523.81 บาท

ประมาณราคา.....

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายลูกมัน สาริมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชูไรดา ราตรีพฤกษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ 2							
สถานที่ก่อสร้าง		สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ 2 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ							
แบบเลขที่									
คำนวณราคากลางโดย		นายมนูญ บุญทิก ผู้อำนวยการกองช่าง					เมื่อวันที่	16	มีนาคม 2561
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-						
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-						
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-						
2	งานดิน								
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,200.00	3.74	15,708.00	1.3822	5.17	21,711.60	
	2.2	ตร.ม.							
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.55	-	1.3822	44.99	-	
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,680.00	156.34	262,651.20	1.3822	216.09	363,036.49	
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	1,218.00	191.30	233,003.40	1.3822	264.41	322,057.30	
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง								
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-						
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	1,134.00	865.66	981,658.44	1.3822	1,196.52	1,356,848.30	
	3.3	ตร.ม.							
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	5,250.00	29.25	153,562.50	1.3822	40.43	212,254.09	
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-						
	4.3 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	5,250.00	356.22	1,870,155.00	1.3822	492.37	2,584,928.24	
	4.4 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-						
5	งานผิวไหล่ทาง								
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-						
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-						
	5.3 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-						
	5.4 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-						
6	งานตีเส้นจราจร								
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	42.00	260.00	10,920.00	1.3822	359.37	15,093.62	
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	210.00	260.00	54,600.00	1.3822	359.37	75,468.12	
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.							
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.							
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.							
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	37.00	1,937.25	71,678.25	1.3822	2,677.67	99,073.68	

(นายมนูญ บุญทิก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3 งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								5,050,471.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

3,653,936.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(นายมนูญ บุญทีก)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ (งานพัสดุ)

ที่ ยล ๗๓๙๐๒/ -

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ ที่ ๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ ๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ ๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร นั้น

๓. ข้อกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบาโงปะเงาะเลาะ - ภูแบ หมู่ที่ ๒ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕,๐๕๐,๐๐๐.-บาท (เงินห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานถมป่าและขุดต่อ, งานดินคันทาง (บดอัดแน่น), งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น, งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น) เป็นเงิน ๒,๑๖๒,๗๒๗.๓๗ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานไพรมไค้ท, งานพาราแอสฟัลท์คอนกรีต, งานตีเส้นจราจร เป็นเงิน ๒,๘๘๗,๒๗๒.๖๓ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลูกมัน สารีมา)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชูไรดา รัตรีพฤกษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พิจารณาแล้ว

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(นายมะไซยะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะละพะลอ