

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละหะลอ

2. อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,290,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทาง
.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นเงิน 2,107,058.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนูญ บุญติก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อนิยา กัมเลี้ยว กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.3 ลูกมัน สารีมา กรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบึงเกลือ - หัวสะพานบึงแอมสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ/องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลีย้แต่งคันทางเดิม 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ 1.1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดบง (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.1.2.2	ตร.ม.	2,044.000	1.75	3,577.00	1.3822	2.41	4,944.12
2	1.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	235.530	146.75	34,564.02	1.3822	202.83	47,774.38
3	1.1.2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.10 ซม. 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.2.1.2 งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	263.000	436.13	114,702.19	1.3822	602.81	158,541.36
4	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	490.560	213.44	104,705.12	1.3822	295.01	144,723.41
5	1.2.1.2 งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	102.200	127.32	13,012.10	1.3822	175.98	17,985.32

บุญ บุญทิพย์

17 เมษายน 2562 16:15:14

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง
จากกองสร้างโครงการถนน คสล.สายปูลึง - สะพานปูนแสมแต หมู่ ๑ ตำบลตะเคียนหล่อ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยยึดถือหลัก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2. งานคอนกรีต							
	2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	2.1.1 งานฝังจรวด							
7	2.1.1.1 งานฝังคอนกรีต ทน 0.15 ซม.	ตร.ม.	2,555.000	407.80	1,041,929.00	1.3822	563.66	1,440,154.26
8	2.1.1.2	เมตร	50.000	126.21	6,310.50	1.3822	174.44	8,722.37
9	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion 2.1.1.3	เมตร	205.000	148.64	30,471.20	1.3822	205.45	42,117.29
10	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) 2.1.1.4	เมตร	511.000	41.94	21,431.34	1.3822	57.96	29,622.39
11	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) 3. งานเครื่องหมายจราจร							
12	3.1 งาน Guard rail คอสะพาน	ตร.ม.	32.000	1,330.00	42,560.00	1.3822	1,838.32	58,826.43
13	3.2 สีขาว,สีเหลือง กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	133.000	290.00	38,570.00	1.3822	400.83	53,311.45

ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1,041,929.00	1.3822	563.66	1,440,154.26
6,310.50	1.3822	174.44	8,722.37
30,471.20	1.3822	205.45	42,117.29
21,431.34	1.3822	57.96	29,622.39
42,560.00	1.3822	1,838.32	58,826.43
38,570.00	1.3822	400.83	53,311.45
รวมราคากลาง			2,006,722.78
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			2,107,058.91

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
จากเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ่อเงิน - หัวสะพานบ่อแม่แฝด หมู่ ๑ ตำบลตะโกะทะระลอ อำเภอราชมัง จังหวัดยะลา โดยมีสื่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่ ส.กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และขบวนการเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.750 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.75 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล็ง - หัวสะพานบือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล็ง - หัวสะพานบือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

1.1.2.1 [2.3(1)]งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	13.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	22.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	35.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	70.150 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 70.150×1.300	=	91.195 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	8.280 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	47.280 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	146.75 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

1.1.2.2 [2.3(2)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.10 ซม.

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 220.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	= 51.840 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 271.840 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 271.840×1.400	= 380.576 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค (งานตัดแต่งชั้นบ้นไค)	= 8.280 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 47.280 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 436.13 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อเล้ง - หัวสะพานบ่อแฉะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อเล้ง - หัวสะพานบ่อแฉะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

1.2.1.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	32.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	35.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	97.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 97.940×1.60	=	156.704 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	56.740 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	213.444 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	213.44 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

1.2.1.2 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	35.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	97.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 97.940×1.30	=	127.322 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	127.322 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	127.32 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานคอนกรีต

2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.1.1 งานผิวจราจร

2.1.1.1 งานผิวคอนกรีต หนา 0.15 ซม.

ผิวทางคอนกรีตหนา 0.150 เมตร

PANEL SIZE 5.000 เมตร @ 10.000 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ = 2,500.000 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000.000 28,000.000 = 5.357 บาท/ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ค.2 2,439.550 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 50.000 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 50.000 ตร.ม.@ 5.357 = 267.850 บาท

ค่าคอนกรีต 7.500 ลบ.ม.@ 2,439.550 = 18,296.625 บาท

ค่าตระแกรงเสริม 50.000 ตร.ม.@ 27.100 = 1,355.000 บาท

ค่าวางตระแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม.@ 5.000 = 250.000 บาท

ค่าแบบเหล็ก ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง = 219.400 บาท

ค่า PAVER ค่าปูผิวคอนกรีต = 1.246 บาท

ค่างานต้นทุน = 407.80

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะเต หมู่ ๑ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะเต หมู่ ๑ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานคอนกรีต

2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.1.1 งานผิวจราจร

2.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)

คิดจากความยาว 2.500 เมตร

ค่าเหล็ก RD 19 8.920 กก.@ 0.000	= 0.000 บาท
CAP + ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด@ 7.100	= 56.800 บาท
JOINT FILLER 0.310 ตร.ม.@ 62.500 บาท	= 19.375 บาท
JOINT SEALER 1.560 ลิตร@ 45.000 บาท	= 70.200 บาท
ค่าหยอดยาง 2.500 ม.@ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง บาท	= 58.200 บาท
ไม้แบบ (2) 0.380 ตร.ม.@ 292.000	= 110.960 บาท
ค่างานต้นทุน	= 126.21 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานคอนกรีต

2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.1.1 งานผิวจราจร

2.1.1.3 อัดต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)

คิดจากความยาว 2.500 เมตร

ค่าเหล็ก RD 19 8.920 กก.@ 20,280.380	= 180.901 บาท
ทาสี + จาระบี 8.000 ชุด@ 4.000	= 32.000 บาท
JOINT FILLER 2.500 ตร.ม.@ 23.280 บาท	= 58.200 บาท
JOINT SEALER 0.940 ลิตร@ 45.000 บาท	= 42.300 บาท
ค่าหยอดยาง 2.500 ม.@ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง บาท	= 58.200 บาท
ไม้แบบ (2) 0.000 ตร.ม.@ 292.000	= 0.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 148.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้อเล้ง - หัวสะพานป้อแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้อเล้ง - หัวสะพานป้อแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานคอนกรีต

2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

2.1.1 งานผิวจราจร

2.1.1.4 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว 10.000 เมตร

ค่าเหล็ก DB 12 8.880 กก.@ 20,373.840	=	180.919 บาท
CAP + ทาสี + จาระบี 0.000 ชุด@ 7.100	=	0.000 บาท
JOINT FILLER 10.000 ตร.ม.@ 23.000 บาท	=	230.000 บาท
JOINT SEALER 0.190 ลิตร@ 45.000 บาท	=	8.550 บาท
ค่าหยอดยาง 0.000 ม.@ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง บาท	=	0.000 บาท
ไม้แบบ (2) 0.000 ตร.ม.@ 0.000	=	0.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	41.94 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเครื่องหมายจราจร

3.1 งาน Guard rail คอสะพาน

ราคา Guard rail 1,330.000 = 1,330.000 บาท/เมตร

ค่างานต้นทุน = 1,330.00 บาท/เมตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเครื่องหมายจราจร

3.2 สีขาว,สีเหลือง กว้าง 0.10 เมตร

ราคาสีเทอร์โมพลาสติก 290.000

= 290.000 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ โทร.....๐ ๗๓๒๙ ๙๘๒๑.....

ที่ยล ๗๓๙๐๓/.....-.....วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพาน
ปือแนสะแต หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ ที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ และ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๓.ข้อกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่าให้ส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปือเล้ง - หัวสะพานปือแนสะแต หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน ๒,๑๐๗,๐๕๘.๙๑ บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบบเอ็ดสตางค์) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน ได้รวมระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ๕๐% แล้ว นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (สุดท้าย)

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ลาพักผ่อน.....กรรมการ

(นายลูกมัน สารีมา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนียา กัมเถียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ


(นายมะไซยะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมอลอ