

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านยี่นอง ม.๕ ต.ตะโละทะเล อ.รามัน จ.ยะลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละทะเล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒,๖๓๔,๔๐๐.-บาท (เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๖๓๔,๔๐๐.-บาท
(เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔
 - ๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๖.๑ นายมนูญ บุญทิก.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวพาริดา มะเต๊ะ.....รองปลัดอบต.....กรรมการ
 - ๖.๓ นายอาชาฮา สะมะแอ.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				ปร. 5
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ข้อสายทาง	บ้านย็อนอง	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 680.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		3,400.00	ตร.ม.
ประมาณการโดย	นายมนูญ บุญทิก		ประมาณการ วันที่	10 พย 2559	

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงาน โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	1,813,170.38	1.3822	2,506,164.10	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข			3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5.00%			125,308.21	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,634,472.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,634,400.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)		(เฉลี่ยตารางเมตรละ	774.82	บาท)

ผู้ประมาณการ.....

(นายมนูญ บุญทิก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสาวฟ้าริศ มะเต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาชาสา สะมะแอ)

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ข้อสายทาง	บ้านเอื่อนอง	ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	แบบเลขที่					
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 680.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร	วันที่					
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ/หน่วย	ค่าแรงงาน/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม					
2	งานดินตัด	ลบ.ม					
3	งานปรับแต่งและล้างคันทางเดิน	ตร.ม	3,400.00		1.70	5,780.00	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม					
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	175.00	140.09	100.00	42,015.75	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม					
7	งานท่อ						
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน					
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	9.00	2,228.90	100.00	20,960.10	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน					
8	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม	510.00	2,682.24	306.00	1,524,002.40	
9	งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø4 มม #0.20x0.20ม	ตร.ม	3,400.00	29.23		99,382.00	
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	1,029.85	21.78		22,430.13	
10	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม	204.00	350.00	100.00	91,800.00	
11	งานเครื่องหมายจราจร						
	- แบบ บ. - 25	ชิ้น					
	- แบบ น. - 25	ชิ้น					
	- แบบ บ. - 1	ชิ้น					
2	งานเบ้แตลัด						
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4"	ท่อน					
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น					
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	680.00	10.00		6,800.00	
	รวมคำนวณต้นทุน					1,813,170.38	
	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา						
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00		3,000.00	


 (นายมนูญ บุญทิก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง