

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. สายบ้านปือเล้ง-บ้านปือแ่นสะแด
ม.๑ ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๑๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน : ซ่อมแซมถนนคสล. พร้อมวางท่อคสล. จำนวน ๒ จุด (ตามแบบที่อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๑๕,๐๐๐.-บาท
(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔.....

๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ปร.๕.....

๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายมนูญ บุญทิก.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นายยากรี้ เจ๊ะเมาะ.....เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน.....กรรมการ

๖.๓ นางสาวกนกวรรณ มาหามะสะ.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.				ปร. 5
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละเหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ชื่อสายทาง	บ้านบือเล็ง - บ้านบือแนสะแด				
ประมาณการโดย	นายมนูญ บุญทิก	ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559			
ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และ งานดิน	284,254.44	1.3822	392,896.49	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5.00%			19,644.82	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			415,541.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			415,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	(เลือยตารางเมตรละ			บาท)

ผู้ประมาณการ.....

(นายมนูญ บุญทิก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายชากี เจะเม๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกนวรรณ มาหามะสะ)

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อสายทาง	บ้านบือเล้ง - บ้านบือเนนสะแต	ประเภทงาน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	แบบเลขที่				
ปริมาณงาน	ขุดถม แยก จำนวน 2 จค ตาม ป.ร.4					วันที่ 17/11/59

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ/หน่วย	ค่าแรงงาน/หน่วย	จำนวนเงิน	
จุดที่ 1							
1	งานรื้อถนน คสล. 4.00 x 15.00 เมตร	ตร.ม	60.00		50.00	3,000.00	
2	งานขุดดินวางท่อ 6.00 x 8.00 x 4.00 เมตร	ลบ.ม	192.00		30.82	5,917.44	
3	งานถมดินลูกรังหลังท่อ 6.00 x 8.00 x 3.00 เมตร	ลบ.ม	144.00	162.06		23,336.64	
4	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	20.00	2,963.68		59,273.52	
5	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	6.00	320.00	97.50	2,505.00	
6	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม. 4.00 x 15.00 x 0.15	ลบ.ม	9.00	2,682.24	306.00	26,894.16	
7	งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม	60.00	29.23		1,753.80	
8	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม	4.50	350.00		1,575.00	
จุดที่ 2							
1	งานรื้อถนน คสล. 4.00 x 20.00 เมตร	ตร.ม	80.00		50.00	4,000.00	
2	งานขุดดินวางท่อ 6.00 x 8.00 x 4.00 เมตร	ลบ.ม	192.00		30.82	5,917.44	
3	งานถมดินลูกรังหลังท่อ 6.00 x 8.00 x 3.00 เมตร	ลบ.ม	144.00	162.06		23,336.64	
4	งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	20.00	2,963.68		59,273.60	
5	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	8.00	320.00	97.50	3,340.00	
6	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม. 4.00 x 20.00 x 0.15 ม	ลบ.ม	20.00	2,682.24	306.00	59,764.80	
7	งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø4 มม # 0.20x0.20 ม.	ตร.ม	80.00	28.33		2,266.40	
8	ไม้แบบ , ค้ำยัน , ตะปู	ตร.ม	6.00	350.00		2,100.00	
				 (นายมนูญ บุญพิก) ผู้อำนวยการกองช่าง			
รวมค่างานต้นทุน						284,254.44	