

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารผู้บริหาร อบต.ตะโละทะลอ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละทะลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๘๒,๐๐๐.-บาท (เงินแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างอาคารผู้บริหาร อบต.ตะโละทะลอ

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๘๒,๐๐๐.-บาท

(เงินแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ป.ร.๕.....

๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ป.ร.๕.....

๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายมนูญ บุญทิก.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวซูไรดา รัตวีพฤษ์.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....กรรมการ

๖.๓ นางสาวกนกวรรณ มาหามะสะ.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....กรรมการ



แบบสรุปผลการประมาณราคา

โครงการบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
โครงการ ก่อสร้าง			โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้บริหาร		
ที่ก่อสร้าง สำนักงาน อบต.ตะโละพะลอ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4, จำนวน 4 แผ่น			วันที่ 27 เมษายน 2560		
ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	607,430.29	1.3074	794,154.36	
2	ประเภทงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	46,000.00		46,000.00	
	ป้ายโครงการ 1 ชุด	3,000.00		3,000.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม.		0.05	39,707.72	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			882,862.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			882,000.00	
	ตัวอักษร			แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ประมาณราคา.....

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชูไรดา ราตรีพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกนวรรณ มาหามะสะ)

ประมาณราคางานโครงการก่อสร้างอาคารผู้บริหาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโละหะถะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร				โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้บริหาร					
สถานีที่ก่อสร้าง สำนักงานอบต.โละหะถะ ตำบลโละหะถะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร									
หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง									
ประมาณราคา โดย นายบุญ บุญทิพย์				ประมาณการ วันที่ เมษายน 2560					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานราก								
	คืบปูน-คืบถม	14.00	ลบ.ม.			200.00	2,800.00	2,800.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	346.20	346.20	99.00	99.00	445.20	
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00	398.00	398.00	1,948.00	
	เหล็ก RB dia 6 มม.	18.00	เส้น	49.36	888.39	8.00	144.00	1,032.39	
	เหล็ก RB dia 9 มม.	6.00	เส้น	102.43	614.56	17.00	102.00	716.56	
	เหล็ก DB dia 12 มม.	29.00	เส้น	177.50	5,147.57	30.00	870.00	6,017.57	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	37.38	560.70			560.70	
	ตะปู	20.00	กก.	36.45	729.00			729.00	
	ไม้แบบ	18.40	ลบ.พ.	400.00	7,360.00	133.00	2,447.20	9,807.20	
	คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,850.00	18,500.00	306.00	3,060.00	21,560.00	
2	งานฉาบคอดิน								
	เหล็ก RB dia 6 มม.	64.00	เส้น	49.36	3,159.04	8.00	512.00	3,671.04	
	เหล็ก DB dia 12 มม.	48.00	เส้น	177.50	8,520.00	30.00	1,440.00	9,960.00	
	ไม้แบบ	52.00	ลบ.พ.	400.00	20,800.00	133.00	6,916.00	27,716.00	
	รวม (1)							86,963.66	

	คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,850.00	18,500.00	306.00	3,060.00	21,560.00
3	งานเสา เหล็ก RB dia 6 มม. เหล็ก DB dia 12 มม. ไม้แบบ	32.00 23.00 36.00	เส้น เส้น ลบ.ฟ.	49.36 177.50 400.00	1,579.52 4,082.50 14,400.00	8.00 30.00 133.00	256.00 690.00 4,788.00	1,835.52 4,772.50 19,188.00
	คอนกรีต 1:2:4	10.28	ลบ.ม.	1,850.00	19,018.00	306.00	3,145.68	22,163.68
4	งานผนัง							
	ก่ออิฐ	61.00	ตร.ม.	147.00	8,967.00	167.00	10,187.00	19,154.00
	ฉาบปูน	122.00	ตร.ม.	58.00	7,076.00	82.00	10,004.00	17,080.00
	ประตูกระจกสีขวางกบอลูมิเนียม (ปล) ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00			21,000.00
	ผนังพร้อมหน้าต่างกระจกสีขา ขนาด 2.70 x 1.7 ม.	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00			19,000.00
	ผนังพร้อมหน้าต่างกระจกสีขา ขนาด 3.00 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00			19,500.00
	ผนังพร้อมหน้าต่างกระจกสีขา ขนาด 2.00 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00
	เหล็กตีตะเอนเสลด ขนาด Ø 1.5 นิ้ว หน้า 1.5 มม. พร้อมอุปกรณ์	20.00	เส้น	1,150.00	23,000.00	161.00	3,220.00	26,220.00
5	งานพื้น							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	90.00	ตร.ม.	300.00	27,000.00			27,000.00
	ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.20x0.20 ม.	90.00	ตร.ม.	25.23	2,270.70			2,270.70
	คอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,850.00	11,100.00	306.00	1,836.00	12,936.00
	กระเบื้องปูพื้น 12"x 12"	90.00	ตร.ม.	242.00	21,780.00	184.00	16,560.00	38,340.00
6	งานบันได							
	เหล็ก DB dia 12 มม.	4.00	เส้น	177.50	710.00	30.00	120.00	830.00
	ไม้แบบ	2.78	ลบ.ฟ.	400.00	1,112.00	133.00	369.74	1,481.74
	รวม (2)							287,832.14

[illegible]