



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะละเหลอ
เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง โดยวิธีพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะละเหลอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะละเหลอ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน ๑ โครงการ จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ :** จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะละเหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะละเหลอ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** ๑,๑๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :** ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะละเหลอ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :** ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง :**

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ๓ หน้า

๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ป.ร.๕

๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :**

๖.๑ นายมนูญ บุญทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวมนัสนันท์ เอียดนุสรณ์	บุคลากร	กรรมการ
๖.๓ นายอาซาฮา สะมะแอ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายมะโซ๊ะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะละเหลอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะล่อ

ที่ ยล ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๓

ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะโละหะล่อ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะล่อ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะล่อ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะโละหะล่อ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะโละหะล่อ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามรายงานโครงการฯ แล้วนั้น

๓. ขอกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายบาลูกาลูว๊ะ-บ้านลีเซ็ง หมู่ ๒ ต.ตะโละหะล่อ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ถ้าทะลุ

ช่วยราชการอบต.ตะโละหะล่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนันท์ เอียดนุสรณ์)

บุคลากร

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชาฮา สะมะแอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายมะไซ๊ะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะล่อ



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

การ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ประมาณราคางานทาง งานซ่อมแซมถนนคสล.สายบาตูกาตูวะ - ลิเซ็ง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบาตูกาตูวะ หมู่ที่ 5 ต.ตะโละพะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน แผ่น เมื่อวันที่ มกราคม 2558

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	809,610.99	1.3784	1,115,967.78	
	เงินล่วงหน้าจ่าย -				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,115,967.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,110,000.00	
	ตัวอักษร			หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	

แหล่งวัสดุ

- 1 อำเภอจังหวัดยะลา ระยะทางประมาณ...40.... กิโลเมตร
- 2 ค่าน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคา.....

(นายมนูญ บุญทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวสุมาลี ขาญแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

อนุมัติ.....

(นายมะ ไซ๊ะ มะเต๊ะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

ใบประมาณราคากำวัสดุสิ่งของและแรงงาน

ประมาณราคาทางทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบึงกาญจนา หมู่ที่ 5 ต.ตะโกละหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายบุญ บุญทิพย์

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร หนาวยาว 230 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร

งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต.สายบาตูกาญจนา - ดีช้าง

แบบเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกละหลอ

เมื่อวันที่ มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานตีหลักโค้ง งานตีเส้นจราจร งานสีป้าย		1					29,000.00	เหมา
	รวม (1)							29,000.00	
	กม. 0 + 100 (30 ม. x 5 ม.)								
	งานรื้อพื้นทางเดิม(ขนไปทิ้ง)	150.00	ตร.ม.			70	10,500.00	10,500.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. (1:2:4)	22.50	ลบ.ม.	2,682.24	60,350.40	306.00	6,885.00	67,235.40	
	ทรายหยาบ	7.50	ลบ.ม.	313.09	2,348.18	99.00	742.50	3,090.68	
	หินย่อย	-	ลบ.ม.		-		-	-	
	เหล็ก wire mash dai.4 มม.@ 20x20 ซม.	150.00	ตร.ม.	32.17	4,825.50	5.00	750.00	5,575.50	
	เหล็ก dai RB 19 มม.	0.02	ตัน	22,009.35	440.19	3,401.00	68.02	508.21	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	-	ตัน		-		-	-	
	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	351.00	1,579.50	100.00	450.00	2,029.50	
	แผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.		-		-	-	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 dai 1.2 มม.	2.00	กก	37.38	74.76	-	-	78.00	
	ตะปู 1 นิ้ว	3.00	กก	37.38	112.14	-	-	112.14	
	รวม (2)							89,129.42	
	กม.0+200 (50 ม. x 5 ม.)								
	งานรื้อพื้นทางเดิม(ขนไปทิ้ง)	250.00	ตร.ม.			70.00	17,500.00	17,500.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. (1:2:4)	37.50	ลบ.ม.	2,682.24	100,584.00	306.00	11,475.00	112,059.00	
	ทรายหยาบ	12.50	ลบ.ม.	313.09	3,913.63	99.00	1,237.50	5,151.13	
	หินย่อย	-	ลบ.ม.	580.00	-	42.00	-	-	

ใบประมาณราคาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและแรงงาน

งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต.สายสัญญาณไฟฟ้า - ดิ.เชิง

ประมาณราคางานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเกลือ หมู่ที่ 5 ต.ตะโกละ อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายบุญ บุญทิพย์

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร หนาวยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร

แบบเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกละ

เมื่อวันที่ มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	เหล็ก wire mash dai.4 มม.@ 20x20 ซม.	250.00	ตร.ม	32.17	8,042.50	5.00	1,250.00	9,292.50	
	เหล็ก BR 20 มม.		กก.						
	เหล็ก dai RB 19 มม.	0.11	ตัน	22,009.35	2,421.03	3,401.00	374.11	2,795.14	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		ตัน						
	ไม้แบบ	22.50	ตร.ม.	351.00	7,897.50	100.00	2,250.00	10,147.50	
	แผ่นพลาสติก		ตร.ม						
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 dai 1.2 มม.	3.00	กก.	37.38	112.14			112.14	
	ตะปู 1 นิ้ว	4.00	กก.	37.38	149.52			149.52	
	รวม (3)							157,206.92	
	กม. 0+800(60ม. x5ม.)								
	งานรื้อพื้นทางเดิม(ขน ไปทิ้ง)	300.00	ตร.ม			70.00	21,000.00	21,000.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. (1:2:4)	45.00	ลบ.ม.	2,682.24	120,700.80	306.00	13,770.00	134,470.80	
	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	313.09	4,696.35	99.00	1,485.00	6,181.35	
	เหล็ก wire mash dai.4 มม.@ 20x20 ซม.	300.00	ตร.ม	32.17	9,651.00	5.00	1,500.00	11,151.00	
	เหล็ก dai RB 19 มม.	0.67	ตัน	22,009.35	14,746.26	3,401.00	2,278.67	17,024.93	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		ตัน						
	ไม้แบบ	135.00	ตร.ม	351.00	47,385.00	100.00	13,500.00	60,885.00	
	แผ่นพลาสติก		ตร.ม	8.00		5.00			
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 dai 1.2 มม.	5.00	กก.	37.38	186.90			186.90	
	ตะปู 1 นิ้ว	6.00	กก.	37.38	224.28			224.28	
	รวม (4)							251,124.26	
	กม. 1+200(40ม. x5ม.)								

ใบประมาณราคากำวัสดุสิ่งของและแรงงาน

ประมาณราคางานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางคูวัด หมู่ที่ 5 ต.ตะโตะหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายบุญญ บุญทิศ

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร หนาวยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร

แบบเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโตะหลอ

เมื่อวันที่ มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานรื้อพื้นทางเดิม(ขนไปทิ้ง)	200.00	ตร.ม			70.00	14,000.00	14,000.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. (1:2:4)	30.00	ลบ.ม	2,682.24	80,467.20	306.00	9,180.00	89,647.20	
	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม	313.09	3,130.90	99.00	990.00	4,120.90	
	เหล็ก wire mash dai.4 มม.@ 20x20 ซม.	200.00	ตร.ม	32.17	6,434.00	5.00	1,000.00	7,434.00	
	เหล็ก dai RB 19 มม.	0.09	ตัน	22,009.35	1,980.84	3,401.00	306.09	2,286.93	
	ไม้แบบ	18.00	ตร.ม	351.00	6,318.00	100.00	1,800.00	8,118.00	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 dai 1.2 มม.	4.00	กก.	37.38	149.52			149.52	
	ตะปู 1 นิ้ว	5.00	กก.	37.38	186.90			186.90	
	รวม(5)							125,943.45	
	กม. 1-800(60ม. x 5ม.)								
	งานรื้อพื้นทางเดิม(ขนไปทิ้ง)	250.00	ตร.ม			70.00	17,500.00	17,500.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. (1:2:4)	37.50	ลบ.ม	2,682.24	100,584.00	306.00	11,475.00	112,059.00	
	ทรายหยาบ	12.50	ลบ.ม	313.09	3,913.63	99.00	1,237.50	5,151.13	
	เหล็ก wire mash dai.4 มม.@ 20x20 ซม.	250.00	ตร.ม	32.17	8,042.50	5.00	1,250.00	9,292.50	
	เหล็ก dai RB 19 มม.	0.11	ตัน	22,009.35	2,421.03	3,401.00	374.11	2,795.14	
	ไม้แบบ	22.50	ตร.ม	351.00	7,897.50	100.00	2,250.00	10,147.50	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 dai 1.2 มม.	3.00	กก.	37.38	112.14			112.14	
	ตะปู 1 นิ้ว	4.00	กก.	37.38	149.52			149.52	
	รวม(6)							157,206.92	
	รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)							809,610.99	
	รวมราคากำวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							809,610.99	