

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทคโนโลยีชลประทานฝายน้ำล้นและกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง

ม.๒ ต.ตะโละหมะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (เงินสามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน : เทคโนโลยีชลประทานฝายน้ำล้นและกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๓๕๐,๐๐๐.-บาท
(เงินสามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ประ.๔.....

๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ประ.๕.....

๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นายมนูญ นุญทิก.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพาริดา มะเต๊ะ.....รองปลัดอบต.....กรรมการ

๖.๓ นายลูกมัน สารีมา.....หัวหน้าสำนักปลัด.....กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโล่ฟายน้ำดื่มและกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ ๕ 3 สค 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานเทคโนโลยีสารสนเทศโล่ฟายน้ำดื่มและกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง	2,306,324.85	1.3822	3,187,802.20	
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และงานดิน				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5.00%		0.05	159,390.11	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,350,192.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,350,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินสามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ.....

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฟริดา มะเต๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายลูกมัน สารีมา)

รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้าง										แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1	
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกละหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา											
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต. ตะโกละหลอ อ. รามัน จ. ยะลา					โครงการ เทศคอนกรีตสโปลิฟายมันส์และกำแพงป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง						
หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง											
ประมาณราคาโดย นายบุญญ บุญทิิก					ประมาณการ วันที่ - 3 สค 2560						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน				
1	งานฉาบปูน (ขนาดหน้า)	1,760.00	ตร.ม.			4.99	8,782.40	8,782.40			
2	งานชุด-ตัดดิน	1,837.50	ตร.ม.			19.59	35,996.63	35,996.63			
3	งานถมดินลูกรัง	1,950.00	ลบ.ม.	195.30	380,835.00			380,835.00			
4	งานหินคลุก	259.20	ลบ.ม.	809.54	209,832.77			209,832.77			
5	งานคอนกรีต	148.31	ลบ.ม.	2,682.24	397,803.01	306.00	45,382.86	443,185.87			
6	เหล็กตะแกรงจวดเชื่อม	1,275.00	ตร.ม.	30.66	39,091.50			39,091.50			
7	เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	150.00	เส้น	49.68	7,452.00	8.00	1,200.00	8,652.00			
8	เหล็ก DB 12 มม. (SR24)	146.00	เส้น	178.84	26,110.64	30.00	4,380.00	30,490.64			
9	ไม้แบบ	96.67	ลบ.ฟ.	350.00	33,834.50			33,834.50			
10	งานชุดลอกหน้าฝาย	1,950.00	ลบ.ม.			24.99	48,730.50	48,730.50			
11	Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม., ตายาย 8 x 10 ซม., wire 3.4/2.7/2.3	205.00	กล่อง	1,190.00	243,950.00	60.00	12,300.00	256,250.00			
12	Zinc Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม., ตายาย 8 x 10 ซม., wire 3.4/2.7/2.5	205.00	กล่อง	896.00	183,680.00	60.00	12,300.00	195,980.00			
13	Zinc Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม., ตายาย 8 x 10 ซม., wire 3.4/2.7/2.6	205.00	กล่อง	714.00	146,370.00	60.00	12,300.00	158,670.00			
14	Zinc Gabion ขนาด 3 x 2 x 0.3 ม., ตายาย 8 x 10 ซม., wire 3.4/2.7/2.3	103.00	กล่อง	1,350.00	139,050.00	60.00	6,180.00	145,230.00			
15	แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm. 2 TYPE 2	205.00	ตร.ม.	55.00	11,275.00	15.00	3,075.00	14,350.00			
16	หินใหญ่ ขนาด 7 ซม. -25 ซม.	308.00	ลบ.ม.	738.00	227,304.00	224.38	69,109.04	296,413.04			
	รวม							2,306,324.85			

(นายบุญญ บุญทิิก)
ผู้อำนวยการกองช่าง